



RBS Bahnhof Schalunen, Umgestaltung Wartebereich und Sanierung Perron

Auftraggeber Regionalverkehr Bern - Solothurn RBS

Leistungen SIA Phasen 31 - 53

Zeitraum Planung: 2015-2018
Ausführung: 2019

Kontakt Daniel Gertsch, Projektleiter

i Provisorisches Perron während der Bauphase, Werkleitungsumlegungen, erhöhen und verbreitern des Perrons, anheben des bestehenden und historischen Bahnhofgebäude

❖ **Spezielles**
Das Anheben des Bahnhofgebäude ist über die Achse parallel zur Bahn erfolgt. Bauen des neuen Perron unter Bahnbetrieb mit bis zu 2m Aushub ab der Schienenoberkante. Sicherung mit einem Splittbetonriegel, der als Fundament für die Perronwinkel dient.